

アタッチメント(CA4-ATM10-01) 取扱説明書

はじめに

本製品は従来ご使用の(株)デジタル製表示器からパネルカット寸法の小さな表示器への置き換えを行うためのアタッチメントです。
下記機種種の置き換えが可能です。

置き換え前	置き換え後
GP-2500シリーズ GP-2600シリーズ	GP-4500シリーズ AGP-35*0T ST-3500シリーズ

梱包品

- ・アタッチメント×1
- ・ガスケット ×1
- ・M4六角ナット×10(2ヶ予備)

項目	仕様値
設置条件	保護構造 保護:IP65相当 (パネル埋込時のフロント面)
	質量 0.45kg以下(アタッチメントのみ)
	外形寸法 (W)×(H)×(D) 【mm】 317.0×243.0×17.0
色	シルバーメタリック塗装
材質	銅板

Pro-face 製品すべてに全世界共通型式としてグローバルコードが設定されています。
製品型式とグローバルコードの対比は下記 URL を参照してください。
<http://www.proface.co.jp/product/globalcode.html>

アタッチメント取付手順

- 手順1) 表示器(1)/取付金具(5)×4個、および防滴パッキン(2)をご用意ください。
- 手順2) 表示器に防滴パッキンが正しく取り付けられていることを確認してください。
- 手順3) アタッチメント(3)にガスケット(4)をねじれない様にはめます。
- 手順4) 手順3で取付けたアタッチメントに表示器を取付金具で取付けます。



取り付け金具のネジは強く締めすぎると表示器を破損する恐れがあります。

- 手順5) 手順4で表示器を取り付けたアタッチメントを、操作盤の開口部へネジ部が四隅に合うように仮固定します。
- 手順6) ガスケットに歪やはみ出しが無いことを確認してください。
- 手順7) M4六角ナット(6)を締めて固定します。すべてのナットを均一に締めつけてください。



ナットは強く締めすぎるとアタッチメントを破損、または歪ませる恐れがあります。

お断り

本製品を使用したことによるお客様の損害及び免失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。


株式会社 デジタル

〒559-0031
大阪市住之江区南港東8-2-52
TEL : (06) 6613-1101
FAX : (06) 6613-5888
URL : <http://www.proface.co.jp/>

製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。

© Copyright 2004 Digital Electronics Corporation. All rights reserved.
061455F .CA4-ATM10-01-MT01 2012.06 JM/D

完成図



使用部品一覧

- ・置き換え後表示器×1(1) 別売
- ・防滴パッキン×1(2) 別売・表示器付属品
- ・アタッチメント×1(3)
- ・ガスケット×1(4)
- ・取付金具×4(5) 別売・表示器付属品
- ・M4六角ナット×8(6)